- RM 68 -

配管保温(グラスウール)

冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(7/8)

	摘要			, ,		材料												ダ	
区	保温	施工	呼 び	単位	グラス	ウール( [m]	呆温筒		ポリエチレンフィルム [m]				カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m²]		雑 材	運搬	保温	クト	その
分	材質	) 所	径		30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.27mm	0.35mm	料	費	工 [人]	工 [人]	他
冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管	グラスウール	厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、	15		1.05	_	_	6.5	_	_	_	_	0.42	_		1式((材料	0.054	0.085	1式
			20		1.05	_	_	6.9	_	_	_	_	0.44	_			0.056	0.089	
			25		1.05	_	_	7.4	_	_	_	-	0.47	_			0.062	0.095	
			32		_	1.05	_	_	7.6	_	_	-	0.58	_			0.074	0.117	
			40		_	1.05	_	_	8.0	_	_	-	0.60	_			0.081	0.121	
			50		_	1.05	_	_	8.7	_	_	-	0.65	_	1 式		0.089	0.131	
			65		-	1.05	-	_	9.5	_	_	-	0.71	_	費 × 0.05 ·	. 費 + 雑:	0.097	0.143	
			80		_	1.05	_	_	_	8.6	_	-	0.76	_		材料費)× 0.03	0.105	0.153	
			100		_	1.05	_	_	_	9.8	_	-	0.86	_			0.133	0.174	
			125		_	1.05	_	_	_	11.0	_	_	0.97	_			0.155	0.196	
			150		_	1.05	_	_	_	12.2	_	_	1.07	_			0.176	0.216	
			200		_	1.05	_	_	_	_	11.0	_	_	1.27			0.214	0.256	
			250		-	_	1.05	_	_	_	13.6	-	_	1.55			0.277	0.312	
			300		_	_	1.05	_	_	_	_	12.4	_	1.76			0.339	0.355	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。