RM 60

配管保温(グラスウール) 給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。) (8/9)

	摘	要	MEXC		<u> </u>	жыс		柞	, 3 /			*	<u></u>					ダ	
区	保温	施 工	呼 び	単位	グラス	ウール([m]	呆温筒		ポリエチレンフィルム [m]				カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m²]		雑材	運搬	保 温 工	ク ト	その
分 	材質	箇所	径		20厚	25厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.27mm	0.35mm	料	費	[人]	工 [人]	他
給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)	グラスウール	厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、	15		1.05	_	_	5.1	_	_	_	_	0.34	_		1式((材料費+雑材料費)× 0.0)	0.041	0.068	1 式
			20		1.05	_	_	5.4	_	_	_	_	0.36	_			0.044	0.073	
			25		1.05	_	_	6.0	_	_	-	_	0.39	_			0.048	0.078	
			32		1.05	_	_	6.6	_	_	_	_	0.42	_			0.050	0.085	
			40	-	1.05	_	_	7.0	_	_	-	_	0.44	_			0.053	0.089	
			50	m ·	1.05	_	_	7.9	_	_	_	_	0.49	_	1 式		0.060	0.099	
			65		1.05	_	_	_	7.2	_	_	_	0.55	_	(材料費× 0.05		0.064	0.111	
			80		1.05	_	_	_	8.0	_	_	_	0.60	_			0.070	0.121	
			100		_	1.05	_	_	_	8.3	-	_	0.75	_			0.095	0.151	
			125		_	1.05	_	_	_	9.6	_	_	0.85	_			0.112	0.172	
			150		_	1.05	_	_	_	10.8	_	_	0.95	_			0.128	0.191	
			200	_	_	_	1.05	_	_	_	11.0	_	_	1.27			0.182 0.2	0.256	
			250		_	_	1.05	_	_	_	12.9	_	_	1.48	-	-	0.232	0.305	
			300		_	_	1.05	_	_	_	_	11.8	_	1.68			0.286	0.348	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。