配管保温(ポリスチレンフォーム) ブライン管(4/7)

			(4/1)	1	材料料															
	摘要					1	料								雑	運	保	そ		
区	保温材質	施工箇所	呼 び	位	ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着テープ	ポリエチレンフィルム [m]				アルミガラスクロス [m]			材	搬	温 工	の	
分 			径		40厚	50厚	65厚	[m]	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	100幅	125幅	150幅	料	費	[人]	他
ブライン管	ポリスチレンフォーム	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m -	1.03	-	_	4.2	8.1	-	_	_	_	5.0	_	-	1 式		0.086	1 式
			20		1.03	ı	_	4.3	8.5	ı	_	_	_	5.2	_	ı		ン / t   料費 + 雑	0.092	
			25		1.03	-	_	4.4	9.0	-	_	_	_	5.6	_	-			0.100	
			32		_	1.03	_	5.3	_	8.8	_	_	_	-	5.2	-			0.116	
			40		_	1.03	_	5.5	_	9.3	_	_	_	-	5.6	-			0.128	
			50		_	1.03	_	5.6	_	9.9	_	_	_	-	5.9	_			0.140	
			65		_	1.03	_	5.9	_	10.7	_	_	_	-	6.6	-	( 材 料		0.151	
			80		_	1.03	_	6.0	_	-	9.6	_	_	-	_	5.6	費 ×	材料費	0.164	
			100		_	-	1.03	7.4	_	-	12.3	_	_	-	_	7.3	0.05	気	0.208	
			125		_	-	1.03	7.7	_	-	13.5	_	_	-	_	8.1			0.242	
			150		_	-	1.03	8.2	_	-	14.6	_	_	-	_	8.8			0.276	
			200		_	_	1.03	9.0	_	_	_	12.9	_	_	_	10.4			0.351	
			250		_	_	1.03	9.7	_	_	_	14.7	_	_	_	11.9			0.446	
			300		_	_	1.03	10.6	_	_	_	_	13.3	_	_	13.5			0.542	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。