RM 61

配管保温(グラスウール) 給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。) (9/9)

	グ温小	材料											保	ダ				
X	保温	施工	呼単び	グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					ステンレス 鋼板 [m²]	雑材	運搬	温	クト	その	
分 	材質	箇 所	径	位	20厚	25厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.2mm	料	費	工 [人]	工 [人]	他
給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)	グラスウール	厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、	15	_	1.05	_	-	5.1	_	_	-	_	0.34	1式((材料費× 0.05) 1式((材料費+雑材料費)× 0.03)	式	0.041	0.093	1式
			20		1.05	_	l	5.4	_	_	ı	_	0.36			0.044	0.099	
			25		1.05	_	_	6.0	_	_	_	_	0.39			0.048	0.106	
			32		1.05	_		6.6	_	_	l	_	0.42			0.050	0.115	
			40		1.05	_	_	7.0	_	_	_	_	0.44			0.053	0.121	
			50		1.05	_	_	7.9	_	_	-	_	0.49		(材料	0.060	0.135	
			65	. m .	1.05	_	_	_	7.2	_	_	_	0.55		+ 雑	0.064	0.151	
			80		1.05	_	_	_	8.0	_	_	_	0.60		材 料	0.070	0.165	
			100		_	1.05	_	_	_	8.3	_	_	0.75) ×	0.095	0.205	
			125		_	1.05	_	_	_	9.6	_	_	0.85			0.112	0.234	
			150		_	1.05	_	_	_	10.8	_	_	0.95			0.128	0.261	
			200		_	_	1.05	_	_	_	11.0	_	1.27			0.182	0.349	
			250		_	_	1.05	_	_	_	12.9	_	1.48			0.232	0.419	
			300		_	_	1.05	_	_	_	_	11.8	1.68		0.286	0.477		

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。