## (建設発生土運搬)

ダンプトラック1台・1往復当たりの建設発生土運搬の歩掛りは次による。

# 表 RA - 2 -37 【専】

## 建設発生土運搬

(1台当たり往復)

名	称	摘	要	単位	所要量	備考
ダンプト	ラック運転	10, 4, 2	t積級	日	D	運搬日数(D)は別表RA-2-37-1~別表RA-2-37-7 による

### 別表 RA - 2 -37- 1 ダンプトラック運搬日数(D) 【専】

(1台当たり)

積込機械	バック	ウホウ	ł	非出ガス	ス対策型	12 油月	E式クロ	ューラ型	₽1. 4m	3								
運搬機種	ダン	ダンプトラック 10t積級																
DID区間:無し																		
運搬距離	0.3	0.5	1.0	1.5	2. 0	2. 5	3.0	3. 5	4. 5	6.0	7.0	8.5	10.0	12.5	16. 5	23. 5	51. 5	60.0
(km)	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数	0. 025	0.030	0.037	0.042	0.048	0.053	0.059	0.067	0.077	0.091	0.111	0. 125	0. 143	0. 167	0.200	0. 250	0. 333	0.500
	DID区間:有り																	
運搬距離	0.3	0.5	1.0	1.5	2. 0	2. 5	3.0	3. 5	4. 5	5. 5	6.5	8.0	9. 5	11.5	15. 0	20.5	33. 0	60.0
(km)	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数	0. 025	0.030	0. 037	0.042	0.048	0.053	0.059	0.067	0. 077	0.091	0. 111	0. 125	0. 143	0. 167	0.200	0. 250	0. 333	0.500

### 別表 RA - 2 -37- 2 ダンプトラック運搬日数(D) 【専】

(1台当たり)

積込機械	バッ	バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 $0.8 \mathrm{m}^3$															
運搬機種	ダン	ダンプトラック 10t積級															
	D I D区間:無し																
運搬距離	0.3	0.5	1.0	1.5	2. 0	3.0	4.0	5. 5	6.5	7. 5	9.5	11.5	15. 5	22.5	49.5	60.0	
(km)	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	
運搬日数	0.035	0.039	0.044	0.050	0.056	0.067	0.077	0.091	0. 111	0. 125	0. 143	0. 167	0. 200	0. 250	0.333	0.500	
	DID区間:有り																
運搬距離	0.3	0.5	1.0	1.5	2. 0	3.0	3. 5	5. 0	6.0	7. 0	8.5	11.0	14.0	19.5	31.5	60.0	
(km)	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	
運搬日数	0. 035	0. 039	0.044	0.050	0.056	0.067	0.077	0.091	0. 111	0. 125	0. 143	0. 167	0. 200	0. 250	0.333	0.500	·